

令和7年度事業報告

公益財団法人 和歌山県文化財センター

1 埋蔵文化財受託事業

合計契約件数 21 件 合計決算額 66,869,063 円

(1) 埋蔵文化財出土遺物等整理事業

契約件数 1 件 決算額 23,604,000 円

番号	事業等の名称	所在地	委託者(機関)等	事業の概要	決算額 円
1	大芝遺跡出土遺物等整理	日高川町	和歌山県	県営中山間総合整備事業佐井地区ほ場整備事業に伴う大芝遺跡の出土遺物等整理	23,604,000

(2) 埋蔵文化財確認調査等支援事業

契約件数 17 件 決算額 40,596,063 円

番号	事業等の名称	所在地	委託者(機関)等	事業の概要	決算額 円
1	岩橋千塚古墳群追加指定事業に伴う確認調査等支援	和歌山市	和歌山県	岩橋千塚古墳群追加指定事業における確認調査等支援	4,558,000
2	紀伊風土記の丘館蔵民俗文化財整理支援	和歌山市	和歌山県	紀伊風土記の丘保管の民俗文化財の整理支援	2,276,000
3	根来寺本坊新築工事に伴う確認調査支援	岩出市	岩出市	根来寺本坊新築工事における確認調査支援	5,793,000
4	根来寺本坊新築工事に伴う出土遺物等整理支援	岩出市	岩出市	根来寺本坊新築工事における出土遺物等の整理支援	1,559,000
5	田辺市内遺跡確認調査等支援	田辺市	田辺市	田辺市内遺跡における確認調査等支援	627,000

番号	事業等の名称	所在地	委託者(機関)等	事業の概要	決算額 円
6	八反田遺跡第2次出土遺物等整理支援	新宮市	新宮市	八反田遺跡における出土遺物等整理・報告書作成支援	10,372,000
7	紀美野町内遺跡確認調査・工事立会調査等支援	紀美野町	紀美野町	紀美野町内遺跡における確認調査並びに工事立会調査等支援	328,000
8	日高川町内遺跡発掘調査等支援	日高川町	日高川町	日高川町内遺跡における発掘調査等支援	710,000
9	和歌山市内遺跡発掘調査等支援	和歌山市	公益財団法人 和歌山市 文化スポーツ 振興財団	和歌山市内遺跡における発掘調査等支援	10,145,000
10	広川町内遺跡工事立会調査等支援	広川町	広川町	広川町内遺跡における工事立会調査等支援	261,000
11	九度山町内遺跡確認調査等支援	九度山町	九度山町	九度山町内遺跡における確認調査等支援	0
12	上富田町内遺跡試掘確認調査及び工事立会調査等支援	上富田町	上富田町	上富田町内遺跡における試掘確認並びに工事立会調査等支援	959,000
13	八反田遺跡確認調査支援	新宮市	新宮市	八反田遺跡における確認調査支援	1,399,000
14	串本町内遺跡工事立会調査等支援	串本町	串本町	串本町内遺跡における工事立会調査等支援	0
15	白浜町内遺跡試掘確認調査及び工事立会調査等支援	白浜町	白浜町	白浜町内遺跡における確認調査並びに工事立会調査等支援	388,000
16	下里古墳出土遺物等整理支援	那智勝浦町	那智勝浦町	下里古墳の出土遺物等整理支援	1,139,063
17	県内遺跡発掘調査等事業に伴う確認調査等支援	和歌山県内	和歌山県	県内遺跡における確認調査等支援	82,000

(3) 文化財計画策定・調査事業

契約件数

3 件

決算額

2,669,000 円

番号	事業等の名称	所在地	委託者(機関)等	事業の概要	決算額 円
1	近代の文化遺産調査支援	和歌山県内	和歌山県	近代の文化遺産の調査支援	1,181,000
2	金剛峯寺境内保存活用計画策定部分支援	高野町	株式会社 空間文化 開発機構	金剛峯寺境内の保存活用計画支援	1,138,000
3	金剛峯寺境内奥州南部家墓所調査支援	高野町	奥野石材店	金剛峯寺境内の墓所現況調査等支援	350,000

2 文化財建造物受託事業

合計契約件数 22 件 合計決算額 49,473,464 円

(1) 国宝・重要文化財建造物保存修理等技術指導事業

契約件数 10 件 決算額 29,514,000 円

番号	指定の種別	事業等の名称	所在地	委託者(機関)等	事業の概要	決算額 円
1	重要文化財 (建造物)	紀伊風土記の丘重要 文化財民家等保存修 繕技術指導	和歌山市	和歌山県	屋根補修に伴う技 術指導	483,000
2	重要文化財 (建造物)	三郷八幡神社本殿保 存修理技術指導	海南市	宗教法人 三郷八幡神社	屋根葺替・塗装工 事に伴う技術指導	1,597,000
3	重要文化財 (建造物)	鞆淵八幡神社本殿保 存修理基本設計	紀の川市	宗教法人 鞆淵八幡神社	保存修理事業に伴 う基本設計	406,000
4	重要文化財 (建造物)	金剛峯寺山王院本殿 丹生明神社ほか2棟 保存修理技術指導	高野町	公益財団法人 高野山文化財 保存会	屋根葺替・塗装工 事に伴う技術指導	4,147,000
5	重要文化財 (建造物)	金剛峯寺本坊・壇上 伽藍耐震予備診断	高野町	宗教法人 金剛峯寺	耐震予備診断業務	2,418,000
6	重要文化財 (建造物)	角長防災事業技術支 援	湯浅町	N-E.E.D 設備・設計・監理	防災施設等事業に 伴う協力業務	483,000

番号	指定の種別	事業等の名称	所在地	委託者(機関)等	事業の概要	決算額 円
7	重要文化財 (建造物)	濱口家住宅主屋ほか 11棟保存修理技術 指導	広川町	一般財団法人 東濱口家住宅 保護財団	半解体修理工事に 伴う技術指導	18,441,000
8	重要文化財 (建造物)	雨錫寺阿弥陀堂保存 修理基本設計	有田川町	有田川町	保存修理事業に伴 う基本設計	331,000
9	国宝 (建造物)	長保寺本堂保存修理 (災害復旧)技術指導	海南市	宗教法人 長保寺	災害復旧工事に伴 う技術指導	338,000
10	重要文化財 (建造物)	雨錫寺阿弥陀堂保存 修理技術指導	有田川町	宗教法人 雨錫寺	屋根葺替工事に伴 う技術指導	870,000

(2) 県指定文化財建造物保存修理等技術指導事業

契約件数

2 件

決算額

3,501,000 円

番号	指定の種別	事業等の名称	所在地	委託者(機関)等	事業の概要	決算額 円
1	県指定文化財 (建造物)	力侍神社本殿・摂社 八王子神社本殿保存 修理技術指導	和歌山市	宗教法人 力侍神社	屋根葺替・塗装工 事に伴う技術指導	2,119,000
2	県指定文化財 (建造物)	日神社本殿保存修理 技術指導	白浜町	宗教法人 日神社	屋根葺替・塗装工 事に伴う技術指導	1,382,000

(3) 登録文化財、伝統的建造物、史跡など保存修理等技術指導・技術支援事業
 契約件数 10 件 決算額 16,458,464 円

番号	指定の種別	事業等の名称	所在地	委託者(機関)等	事業の概要	決算額 円
1	市指定文化財 (建造物)	南丘家住宅保存修理 技術指導	紀の川市	紀の川市	耐震診断業務及び 補強工事・保存修 理工事の実施設計 業務	7,710,000
2	史 跡	旧名手役所土塀保存 修理技術指導	紀の川市	紀の川市	旧名手役所土塀の 補修、積み直し、 屋根工事業に伴 う技術指導	2,028,000
3	名 勝	和歌公園観海閣新築 工事設計意図伝達	和歌山市	和歌山県	設計意図を伝える ため質疑応答、説 明、材料等の選定 関する検討、報告	1,017,205
4	名 勝	東照宮石垣保存修理 技術指導繰越分	和歌山市	宗教法人 東照宮	保存修理事業に伴 う技術指導	625,259
5	名 勝	7年度東照宮石垣保 存修理技術指導	和歌山市	宗教法人 東照宮	保存修理事業に伴 う技術指導、調査 報告書編集	1,470,000
6	県指定文化財 (名勝)	藤崎弁天保存修理事 業報告書執筆	紀の川市	紀の川市	弁天堂、手水舎保 存修理事業に伴う 報告書執筆	460,000
7	重要伝統的 建造物群 保存地区	湯浅伝建地区保存修 理技術指導	湯浅町	湯浅町	伝統的建造物の保 存修理事業の技術 指導	318,000
8	登録記念物	菊池海荘宅跡土塀機 能維持工事に伴う設 計監理	湯浅町	湯浅町	土塀機能維持工事 に伴う設計書作成 並びに施工監理	829,000
9	町指定文化財 (建造物)	深専寺地蔵堂保存修 理技術指導	湯浅町	宗教法人 深専寺	半解体修理に伴う 技術指導	1,547,000
10	歴史的 建造物	養源寺実測調査	広川町	広川町	実測調査業務	454,000

3 普及事業

件数 12件

決算額

1,653,514

円

番号	事業の名称等	開催場所	開催期間	事業の概要	決算額 円
1	「文化財センター年報2024」発刊	—	—	令和6年度の受託事業及び普及活動等の成果をまとめ年報として発刊した。	235,000
2	季刊誌「風車」発刊	—	—	埋蔵文化財と文化財建造物の情報誌を年4回発刊した。	192,000
3	発掘調査現地説明会等	大芝遺跡	令和7年 5月17日	発掘調査を実施した遺跡において現地説明会等を開催した。	1,226,514
4	文化財建造物保存修理 現場公開	濱口家 住宅	令和7年 6月29日	修理工事現場見学会において解説を行い、文化財建造物の保存修理への理解を深めてもらった。	
		三郷八幡神社	令和7年 10月19日		
		力侍神社	令和7年 10月30日 11月4日		
5	和歌山県内文化財調査 成果展	御坊市	令和7年 10月11日～ 11月16日	県内の文化財調査について、その成果を公開するための小規模展示会を開催した。	
6	文化財調査成果報告会	御坊市	令和7年 11月8日	県内の文化財調査についての報告会を開催し、調査成果を公開した。	
7	文化財に関する談話会	和歌山市	令和7年 7月21日	学生を対象に文化財に関わる仕事に関する談話会を開催した。	
8	「文化財センター研究 紀要」発刊	—	—	和歌山県内における文化財の調査研究活動の成果報告を行う紀要を発刊した。	
9	風土記まつり出展	和歌山市	令和7年 10月26日	県立紀伊風土記の丘で開催した風土記まつりに出展を行った。	
10	大学生研修受け入れ	和歌山市	令和7年 8月6日～ 8月8日	大学生を対象に埋蔵文化財調査に関する作業の体験学習を受け入れた。	
11	埋蔵文化財職員研修	和歌山市	令和7年 12月2日 12月11日	和歌山県内の埋蔵文化財職員に対する研修を和歌山県教育委員会と協働で実施した。	
12	ユネスコ・アジア文化 センター研修協力	奈良市	令和7年 9月21日～ 26日	ユネスコアジア文化センター文化遺産保護協力事務所が行う研修に協力した。	

令和7年度 事業報告の附属明細書

公益財団法人 和歌山県文化財センター

1 埋蔵文化財受託事業

合計契約件数 21 件

合計決算額 66,869,063 円

(1) 埋蔵文化財出土遺物等整理事業

契約件数 1 件 決算額 23,604,000 円

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
1	県営中山間総合整備事業佐井地区ほ場整備事業に伴う大芝遺跡出土遺物等整理業務	日高川町	和歌山県 (日高振興局)	令和7年4月9日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.4.10～R8.3.31		23,604,000	-	23,604,000
事業等の概要 大芝遺跡発掘調査で出土した遺物及び現地調査記録等の整理を行った。出土遺物の保存処理等は委託業務として行う。整理業務は2ケ年で実施し、1年目の今年度は、出土遺物の水洗・注記・登録・接合・補強・復原・実測・トレースの一部を実施した。 業務完了後に、実績報告書を作成し、和歌山県及び和歌山県教育委員会に提出した。				

(2) 埋蔵文化財確認調査等支援事業

契約件数 17 件 決算額 40,596,063 円

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡等の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
1	令和7年度岩橋千塚古墳群追加指定事業に伴う森小手穂埴輪窯跡確認調査等支援業務	和歌山市	和歌山県 (教育庁)	令和7年10月30日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.10.31～R8.2.28		4,558,000	-	4,558,000
事業等の概要 和歌山県教育委員会が岩橋千塚古墳群追加指定事業において実施する森小手穂埴輪窯跡の確認調査及び出土遺物等整理の支援を行った。支援業務は、県教育委員会の担当職員を補佐し、発掘調査に必要な現地での調査作業の監理、記録作成及び写真撮影に係る監理を実施した。 支援業務終了後、実績報告書を作成して県教育委員会あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡等の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
2	令和7年度 県立紀伊風土記の丘 館蔵有形民俗文化財等整理支援 業務	和歌山市	和歌山県 (教育庁)	令和7年6月11日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金 額 円
R7.6.11～R8.3.29		2,276,000	-	2,276,000
事業等の概要 県立紀伊風土記の丘が実施する館蔵有形民俗文化財等整理の支援を行った。整理業務は、整理作業員を雇用して、資料整理及びデータ管理・台帳作成を実施した。 支援業務終了後、実績報告書を作成して県立紀伊風土記の丘あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
3	根来寺本坊新築工事事業に伴う埋 蔵文化財確認調査等支援業務 (確認調査支援)	岩出市	岩出市	令和7年6月30日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金 額 円
R7.7.1～R8.3.19		5,196,000	597,000	5,793,000
事業等の概要 岩出市が実施する根来寺本坊新築工事に伴う確認調査業務について支援を行った。現地での確認調査は、表土は機械で、下層の遺物包含層は人力で掘削し、近世遺構を確認後に記録作成、写真撮影等を行い埋戻しを実施した。付加業務として機械掘削業務は委託した。応急整理として遺物水洗作業を実施した。支援業務終了後、実績報告書を作成して岩出市あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
4	根来寺本坊新築工事事業に伴う埋 蔵文化財確認調査等支援業務 (整理支援)	岩出市	岩出市	令和7年6月30日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金 額 円
R7.7.1～R8.3.19		2,156,000	△ 597,000	1,559,000
事業等の概要 岩出市が実施する根来寺本坊新築工事に伴う確認調査業務で出土した遺物について整理作業の支援を実施した。整理業務は、遺物実測、トレース、遺物写真撮影、原稿執筆等を行った。 支援業務終了後、実績報告書を作成して岩出市あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
5	田辺市内遺跡確認調査等支援業務	田辺市	田辺市	令和7年6月12日
				令和8年3月26日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.6.12～R8.3.31		2,227,000	△ 1,600,000	627,000
事業等の概要				
田辺市が実施する田辺市内遺跡の確認調査への技術支援業務である。技術職員が現地での掘削・実測・写真撮影を実施し、調査補助員や発掘作業員への指示を行うとともに、調査方法のアドバイス及び技術指導を行った。				
支援業務終了後、実績報告書を作成して田辺市あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
6	市道比奈久保線交差点改良工事に伴う八反田遺跡第2次出土遺物等整理支援業務	新宮市	新宮市	令和7年4月28日
				令和8年3月12日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.4.29～R8.3.31		12,479,000	△ 2,107,000	10,372,000
事業等の概要				
新宮市が実施した市道比奈久保線交差点改良工事に伴う八反田遺跡の発掘調査で出土した遺物及び現地調査記録等の整理支援を行った。整理業務は、遺物のトレース、組版、原稿執筆、編集、校正などを実施し、発掘調査報告書を刊行して納品した。				
支援業務終了後、実績報告書の新宮市あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
7	紀美野町内遺跡試掘確認調査及び工事立会調査等支援業務	紀美野町	紀美野町	令和7年7月18日
				令和8年3月10日
				令和8年3月30日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.7.19～R8.3.31		955,000	△ 627,000	328,000
事業等の概要				
紀美野町が実施する町内遺跡の試掘確認調査及び工事立会調査への支援業務である。技術職員が現地での掘削・実測・写真撮影を実施し、調査補助員や発掘作業員への指示を行った。 支援業務終了後、実績報告書を作成して紀美野町あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
8	町道土生藤井線道路改良工事に 伴う東郷遺跡発掘調査支援業務	日高川町	日高川町	令和7年9月30日
				令和7年10月30日
				令和7年11月28日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.10.1～R7.10.31		1,361,000	△ 651,000	710,000
R7.10.1～R7.11.28				
R7.10.1～R7.12.26				
事業等の概要				
御坊市及び日高郡6町埋蔵文化財保護行政事務協議会が実施する東郷遺跡発掘調査の支援を行った。 現地での掘削、実測、写真撮影作業を実施し、調査補助員や発掘作業員への指示を行った。 業務終了後、実績報告書を作成して日高川町、御坊市及び日高郡6町埋蔵文化財保護行政事務協議会 あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
9	和歌山市内遺跡発掘調査等支援 業務	和歌山市	公益財団法人 和歌山市文化スポーツ 振興財団	令和7年5月16日
				令和8年2月10日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.5.16～R8.3.31		9,735,000	410,000	10,145,000
事業等の概要				
公益財団法人和歌山市文化スポーツ振興財団が和歌山市の依頼を受けて実施する和歌山市内の発掘調査に係る支援業務である。今年度は井辺遺跡及び津秦遺跡などで調査補助員を雇用して、記録作成等の支援を行った。				
支援業務終了、実績報告書を作成して公益財団法人和歌山市文化スポーツ振興財団あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
10	令和7年度広川町内遺跡工事立 会調査等支援業務	広川町	広川町	令和7年5月1日
				令和8年3月2日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.5.2～R8.3.31		355,000	△ 94,000	261,000
事業等の概要				
広川町が実施する町内遺跡の工事立会調査への支援業務である。技術職員が現地での掘削・実測・写真撮影を実施した。				
支援業務終了後、実績報告書を作成して広川町あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
11	九度山町内遺跡確認調査等支援 業務	九度山町	九度山町	令和7年6月2日
				令和8年3月2日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.6.3～R8.3.31		2,702,000	△ 2,702,000	0
事業等の概要				
九度山町が実施する町内遺跡の試掘確認調査及び工事立会調査への支援業務である。 今年度は九度山町内での調査件数がなかったため、事業を中止した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
12	令和7年度上富田町内遺跡試掘 確認調査及び工事立会調査等支 援業務	上富田町	上富田町	令和7年6月23日
				令和8年3月10日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.6.24～R8.3.31		3,859,000	△ 2,900,000	959,000
事業等の概要				
上富田町が実施する町内遺跡の試掘確認調査及び工事立会調査への支援業務である。技術職員が現地での掘削・実測・写真撮影を実施し、調査補助員や発掘作業員への指示を行った。 支援業務終了後、実績報告書を作成して上富田町あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
13	八反田遺跡確認調査支援業務	新宮市	新宮市	令和7年6月26日
				令和7年9月26日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.6.27～R7.9.30		2,679,000	△ 1,280,000	1,399,000
事業等の概要				
新宮市が実施する八反田遺跡の確認調査の支援業務である。確認調査は、遺構面直上まで機械掘削して、遺物包含層を人力掘削した。支援業務は、各作業段階に応じて実測図の作成、写真撮影を行った。業務終了後、実績報告書を作成して新宮市あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
14	串本町内遺跡工事立会調査等支援業務	串本町	串本町	令和7年7月10日
				令和8年3月19日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.7.11～R8.3.31		1,036,000	△ 1,036,000	0
事業等の概要				
串本町が実施する町内遺跡の工事立会調査への支援業務である。 今年度は串本町内での調査件数がなかったため、事業を中止した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
15	令和7年度白浜町内遺跡試掘確認調査及び工事立会調査等支援業務	白浜町	白浜町	令和7年11月4日
				令和8年3月16日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.11.5～R8.3.31		1,164,000	△ 776,000	388,000
事業等の概要				
白浜町が実施する町内遺跡の試掘確認調査及び工事立会調査への支援業務である。技術職員が現地での掘削・実測・写真撮影を実施し、調査補助員や発掘作業員への指示を行った。今年度は、東白浜遺跡において、確認調査及び立会調査を実施した。 支援業務終了後、実績報告書を作成して白浜町あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
16	下里古墳出土遺物等整理支援業務	那智勝浦町	那智勝浦町	令和8年1月16日
				令和8年3月31日
事業等の期間		契 約 金 額 円	令和8年度金額の 控除額 円	金 額 円
R8.1.17～R8.3.31		2,226,000	△ 1,086,937	1,139,063
R8.1.17～R8.6.30				
事業等の概要				
那智勝浦町が実施する過去の調査で下里古墳から出土した遺物について整理作業の支援を実施した。 整理業務は、遺物実測、トレース、遺物写真撮影、原稿執筆等を行う。 支援業務終了後、実績報告書を作成して那智勝浦町あてに提出する。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
17	令和7年度県内遺跡発掘調査等 事業に伴う確認調査等支援業務	和歌山県 内	和歌山県 (教育庁)	令和8年3月6日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R8.3.7～R8.3.31		82,000	-	82,000
事業等の概要 和歌山県教育委員会が実施する試掘確認調査等の技術支援を行った。支援業務は、調査補助員が発掘調査等において実測等の記録等を行い、技術職員は調査補助員等の監理を実施した。 支援業務終了後、実績報告書を作成して県教育委員会あてに提出した。				

(3) 文化財計画策定・調査事業

契約件数

3 件

決算額

2,669,000 円

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
1	令和7年度近代の文化遺産詳細 調査事業に係る鉾山関連文化遺産 分布調査等支援業務	和歌山県内	和歌山県 (教育庁)	令和7年9月18日
				令和8年1月28日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.9.19～R8.1.31		1,181,000	-	1,181,000
R7.9.19～R8.3.31				
事業等の概要				
和歌山県が実施する近代の文化遺産詳細調査事業に係る分布調査の支援業務である。近代の文化遺産詳細調査のうち、鉾山関連文化遺産の分布・現況把握並びに調査カード作成、報告書作成の支援を行った。整理作業は、整理補助員を雇用して、調査カード作成等を実施した。 支援業務終了後、実績報告書を作成して県教育委員会あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
2	史跡金剛峯寺境内保存活用計画 策定部分支援業務	高野町	株式会社 空間文化開発機構	令和7年7月1日 令和8年3月25日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.7.1～R8.3.31		1,220,000	△ 82,000	1,138,000
事業等の概要 宗教法人金剛峯寺が策定する史跡金剛峯寺境内保存活用計画について、コンサルタント業務を受託している株式会社空間文化開発機構より部分委託を受け、史跡金剛峯寺境内の歴史・文化財の把握等の支援を行った。 業務終了後、実績報告書を作成して委託機関あてに提出した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	遺跡の 所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
3	令和7年度金剛峯寺境内奥州南部家墓所調査支援業務	高野町	奥野石材店	令和7年8月28日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7.8.29～R8.1.31		350,000	-	350,000
事業等の概要 宗教法人金剛峯寺から奥野石材店が受託して実施する「金剛峯寺境内歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業奥州南部家墓所石塔修理工事」に伴う墓所現況調査等の支援を行った。 支援業務終了後、実績報告書を作成して奥野石材店あてに提出した。				

2 文化財建造物受託事業

合計契約件数 22 件

合計決算額 49,473,464 円

(1) 国宝、重要文化財建造物保存修理等技術指導事業

契約件数 10 件 決算額 29,514,000 円

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
1	県立紀伊風土記の丘重要文化財民家等保存修繕設計監理技術指導業務委託	和歌山市	和歌山県(教育庁)	令和7年9月24日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 9. 24~R8. 3. 31		483, 000	-	483, 000
事業等の概要				
紀伊風土記の丘の維持修理として、本年度は県指定文化財旧谷村家住宅の棟飾りの復旧と破損が著しい北面の平葺きの一部に差し茅による補修を行った。経過観察を行い、問題がないことを確認して業務を完了した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
2	重要文化財(建造物)三郷八幡神社本殿保存修理技術指導業務	海南市	宗教法人 三郷八幡神社	令和7年4月1日
				令和7年9月1日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7. 4. 1～R7. 9. 30		1, 382, 000	215, 000	1, 597, 000
R7. 4. 1～R7. 10. 31				
事業等の概要				
2ヶ年度事業の2年目で、前年度までの屋根葺替に続いて箱棟を据え直し、屋根面の補修を完了した後、単色塗の塗り直し、彩色部の補彩と描き直しを行ったほか、前年度に追加施工となった旧彩色痕跡の調査内容の整理・記録作業も行った。その調査・記録の施工実施に合わせて工期を1箇月延長し、素屋根解体後の現場見学会の開催と、その際に配布のリーフレット作成を追加実施する計画変更を行って、10月に無事竣工となった。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
3	重要文化財(建造物)靱淵八幡神社本殿、大日堂保存修理基本設計業務	紀の川市	宗教法人 靱淵八幡神社	令和7年8月18日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 8. 18～R7. 8. 29		406, 000	-	406, 000
事業等の概要 前回の平成8年の修理から30年近くが経過し、本殿において経年による檜皮屋根の劣化が進んできたため、令和8年度からの事業着手に向けた基本設計業務を行った。本殿屋根工事とあわせ、大日堂の瓦屋根及び木部の部分修理も実施する計画とした。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
4	重要文化財(建造物)金剛峯寺山王院本殿丹生明神社ほか2棟保存修理技術指導業務	高野町	公益財団法人 高野山文化財保存会	令和7年4月1日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 4. 1～R8. 3. 31		4, 147, 000	-	4, 147, 000
事業等の概要 前回の平成16年度の修理から20年が経過し、丹生明神社・高野明神社・総社の3棟では、経年による檜皮屋根の劣化や箱棟まわりの木部の腐朽に加え、塗装には剥落や退色、丹塗の黒変が顕著となり、軒内の土間たたきには割れや風化が認められた。このため、令和6年度からの3ヶ年度事業で、各社殿の屋根葺替・塗装・部分修理、附指定の鳥居および透塀の塗装修理を実施している。令和7年度は素屋根を建設したのち、丹生明神社・高野明神社、総社の檜皮屋根の葺き替えを完了し、箱棟まわりの木部補修、旧土間たたきの解体を進めた。総社においては屋根工事に先立ち彩色部分の剥落止めを行い、屋根工事完了後各社の単色塗の掻き落とし、塗り直し、彩色見取図作成を進めた。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
5	重要文化財(建造物)金剛峯寺本坊大主殿及び奥書院ほか22棟耐震予備診断報告書策定業務	高野町	宗教法人 金剛峯寺	令和7年10月10日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 10. 10～R8. 3. 31		2, 418, 000	-	2, 418, 000
事業等の概要 一昨年・昨年、国指定重要文化財建造物に新規指定された高野山内の建造物を対象として、耐震予備診断を実施した。本業務では、国指定重要文化財建造物の耐震予備診断実施要領に準じ、各建物ごとの耐震予備診断を実施し、耐震予備診断書を業務報告書として作成した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
6	重要文化財(建造物)角長(加納家住宅) 主屋ほか10棟防災施設整備(建造物) (防災施設事業)に係る技術支援業務	湯浅町	N-E.E.D 設備・設計・監理	令和7年4月1日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 4. 1～R8. 3. 31		483, 000	-	483, 000
事業等の概要				
令和4年に重要文化財に指定された角長(加納家住宅)において、未設置であった火災報知設備の新設を行う防災施設整備事業の技術支援を行った。住居や店舗に加え、醤油の醸造蔵等が建ち並ぶ特殊な条件となっており、原則醸造の作業を止めることなく適切な工事が実施できるよう、所有者、設計者、施工者と協議を重ねながら慎重に施工を進めた。施工に当たっては、建物固有の価値を損じないよう留意し、適宜機器類や配線の設置箇所を調整し、消防の検査を受けた上で全ての工事が完了した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
7	重要文化財(建造物)濱口家住宅 主屋ほか11棟建造物保存修理技術指導業務	広川町	一般財団法人 東濱口家住宅 保護財団	令和7年6月2日 令和8年3月25日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 6. 2～R8. 3. 31		18, 520, 000	△ 79, 000	18, 441, 000
事業等の概要				
本年度からおよそ10年の新規事業として6月に着手した。初年度は、修理前写真撮影と耐震基礎診断の委託業務、主屋・本座敷・御風楼の修理請負工事の発注事務を10月までに順次進めて、事業者における近隣住民への挨拶や説明会への協力を経て、12月中旬より現地施工を開始した。令和7年度工事としては主屋・本座敷・御風楼への素屋根建設を進め、令和8年度からの解体作業にも備えた。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
8	重要文化財(建造物)雨錫寺阿弥 陀堂保存修理基本設計業務	有田川町	有田川町	令和7年4月10日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 4. 11～R7. 8. 29		331, 000	-	331, 000
事業等の概要				
平成9年に解体修理を行い、平成24年に背面の補修を行った茅葺屋根において、正側面全体と背面の一部で経年による劣化が認められ、補修の必要な状態であったため基本設計を行い、当設計書を元に事業主が国庫補助事業の申請を行い、11月に交付決定を受けた。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
9	国宝(建造物)長保寺本堂保存修理(災害復旧)技術指導業務	海南市	宗教法人 長保寺	令和7年9月1日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 9. 1～R8. 3. 31		338, 000	-	338, 000
事業等の概要				
令和5年6月の大雨の影響で発生した本堂北側の法面が崩れたことにより、本堂背面の縁廻りが土砂に埋もれ、倒木により本瓦葺屋根の軒先が破損したほか、避雷針設備の導管や基礎が破損した。先行して史跡事業として実施された法面の復旧と補強工事が令和7年8月で完了したことを受け、本堂の災害復旧工事を実施した。工事は土砂により不陸が生じた縁廻りや木階の復旧、土間たたきの補修、割損した瓦の差し替えを行い、あわせて避雷針設備を補修して機能を回復させ、被災前の状況に復旧した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
10	重要文化財(建造物)雨錫寺阿弥陀堂建造物保存修理技術指導業務	有田川町	宗教法人 雨錫寺	令和8年11月5日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 11. 5～R8. 3. 31		870, 000	-	870, 000
事業等の概要				
平成24年度に屋根補修(背面全面葺替および正側面差茅)が実施されている。正側面については、前回の葺替から27年経過しており、平葺全体において茅の抜け落ちが顕著であった。また、軒先では厚みが三割近く欠損している部分も散見され、葺き替えが必要な状況であった。このため、令和7年度からの2ヶ年度の国庫補助事業として屋根葺替を実施し、令和7年度は素屋根の組立および茅材の調達を進めた。令和8年度は、正側面の屋根葺替を行い、破損が限定的な背面については差茅を施工する予定である。				

(2) 県指定文化財建造物保存修理等技術指導事業

契約件数

2 件

決算額

3,501,000 円

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
1	和歌山県指定文化財(建造物)力侍神社本殿・摂社八王子神社本殿保存修理技術指導業務	和歌山市	宗教法人 力侍神社	令和7年4月1日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 4. 1～R7. 11. 30		2, 119, 000	-	2, 119, 000
事業等の概要				
力侍神社本殿と摂社八王子神社本殿は、令和6年度・令和7年度の2ヶ年事業で屋根葺替・塗装修理・部分修理を行っており、令和6年度は素屋根の建設、柿板の拵え、彩色の剥落止めを行った。 令和7年度は、柿屋根の平葺き全面と軒付けの一部を葺き替え、単色の塗装の塗り替え、箱棟木部の補修を終了し、彩色剥落箇所の補彩色を行っている。残りの補彩色と銚金具の取り付けを終えた後、素屋根の解体等の作業を終え、11月末に竣工し、業務を完了した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
2	和歌山県指定文化財(建造物)日神社本殿保存修理技術指導業務	白浜町	宗教法人 日神社	令和7年9月25日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 9. 25～R8. 3. 31		1, 382, 000	-	1, 382, 000
事業等の概要 本殿の屋根葺替・塗装修理・自火報設備工事を、本年9月からの3ヶ年度事業として着手した。本年度は工事入札と施工打合せ、仮遷座と進め、2月に素屋根建設を完了し、3月からは彩色部の調査作業を進めた。その他、工事発注前には区長へ工事内容の説明会も実施した。				

(3) 登録文化財、伝統的建造物、史跡など保存修理等技術指導・技術支援事業

契約件数 10 件 決算額 16,458,464 円

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
1	市指定文化財(建造物)旧南丘家住宅主屋ほか2棟耐震・保存修理工事実施設計業務	紀の川市	紀の川市	令和7年8月1日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 8. 2～R8. 3. 31		7, 710, 000	-	7, 710, 000
事業等の概要 紀の川市指定文化財である旧南丘家住宅において、一般公開を前提とした耐震補強工事を実施するために、耐震診断業務を実施した。あわせて診断結果を反映した補強工事の設計と、左官壁や屋根瓦の部分的な補修工事の基本設計を行った。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
2	名手役所外周土塀等復旧工事設計監理業務	紀の川市	紀の川市	令和7年4月14日 令和8年1月19日
事業等の期間		契約金額 円	令和8年度金額の控除額 並びに変更額 円	金額 円
R7. 4. 15～R9. 3. 31		4, 792, 000	△ 2, 764, 000	2, 028, 000
事業等の概要 令和7年度は名手役所の敷地外周土塀について、残存している土塀版築を再用し、不足部分は在来の工法に倣って補足・復元を行い、伝統工法により江戸時代後期の姿に土塀を復旧する作業を進めた。復旧工事では、土塀残存部分の調整箇所を慎重に解体し、現状土塀に残る版築を整形し、型枠を製作したうえで、新たに復旧範囲を積み上げた。乾燥期間を経て、令和8年度からは屋根工事、左官工事を施工する。また、協門復旧に向けての遺構確認と記録を行い施工に向けての準備を行った。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所 在 地	委 託 機 関 (者) 名	契 約 締 結 年 月 日			
				変 更 契 約 締 結 日			
3	和歌公園観海閣新築工事設計意図伝達業務	和歌山市	和歌山県 (県土整備部)	令和5年8月1日			
				令和7年2月28日			
				令和7年12月16日			
事 業 等 の 期 間		契 約 金 額 円		令 和 5 年 度 ・ 6 年 度 金 額 の 控 除 額 並 び に 変 更 額 円		金 額 円	
R5. 8. 2～R7. 3. 3		1, 977, 000		△ 959, 795		1, 017, 205	
R5. 8. 2～R7. 12. 17							
R5. 8. 2～R8. 3. 13							
事 業 等 の 概 要							
令和4年度に完了した実施設計に基づく観海閣の新築工事の、主に伝統的工法部分の納まり等に関する設計意図伝達業務を進めてきた。本年度は木部軒廻りの組み立てに引き続き、本瓦葺屋根の葺き上げを完了し、木部も長押や天井等造作類を組み立てた。石階段の組み立てや周辺敷石の復旧を施工し、床板を張り込んで観海閣本体の工事は完了した。その後県の別事業で周辺整備工事が実施された後、仮設搬入路の撤去等を行い、妹背山での全ての工事が完了し、令和8年3月28日には県主催の完成式典が行われた。							

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日			
				変更契約締結日			
4	和歌の浦歴史活き活き!史跡等総合活用整備事業における東照宮石垣保存修理技術指導業務	和歌山市	宗教法人 東照宮	令和6年9月2日			
				令和7年3月31日			
事 業 等 の 期 間		契 約 金 額 円		令和6年度金額の 控 除 額 円		金 額 円	
R6. 9. 2～R7. 3. 31		1, 407, 000		△ 781, 741		625, 259	
R6. 9. 2～R7. 12. 31							
事 業 等 の 概 要							
令和6年度から2ヶ年度で、一部が崩落した東照宮石垣と不陸の進んだ石階段の補修工事を実施した。令和6年度は工事の発注に先立ち、写真の合成技術を応用して石垣の図面作成を行った。資材や重機等の搬出入経路の仮設工事実施後、石垣の分解を進めたところ、石垣内部に石積が確認されたため計画の見直しが必要となり、令和7年度に繰越す方針となった。石積の調査を実施し、同遺構を保存する方針に対応して計画を変更して石垣の補修工事を再開し、令和6年度施工予定分の作業を完了した。							

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日			
				変更契約締結日			
5	和歌の浦歴史活き活き!史跡等総合活用整備事業における東照宮石垣保存修理技術指導業務(令和7年度)	和歌山市	宗教法人 東照宮	令和7年5月14日			
				令和8年3月13日			
事業等の期間		契 約 金 額 円		変 更 額 円		金 額 円	
R7. 5. 14～R8. 3. 31		1, 382, 000		88, 000		1, 470, 000	
事業等の概要							
令和6年度分の事業から引き続き、東照宮の石垣の補修工事を進め、全ての工事が完了した。 また引き続き不陸の進んだ石階段の積み直しを行い、完了した。あわせて今回の工事に伴い実施した発掘調査の成果を取りまとめて調査報告書として刊行し、事業が完了した。							

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
6	藤崎弁天整備報告書作成支援業務	紀の川市	紀の川市	令和7年5月26日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 5. 27～R8. 2. 27		460, 000	-	460, 000
事業等の概要				
紀の川市が県指定名勝として継続的に実施してきた藤崎弁天の整備事業の報告書を作成するにあたり、当センターが設計監理業務を担当し、令和2年度・令和3年度で解体修理を実施した藤崎弁天堂、令和6年に解体修理を実施した藤崎弁天手水舎の解体修理に関し、修理工事記録や事業に伴い実施した調査成果等について執筆と編集を担当した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
7	湯浅伝建地区保存修理技術指導等委託業務	湯浅町	湯浅町	令和7年7月2日
事業等の期間		契約金額 円	変更額 円	金額 円
R7. 7. 3～R8. 3. 27		318, 000	-	318, 000
事業等の概要				
伝建地区内で施工される修理・修景事業等について、設計監理者・湯浅町担当者に技術的指導を実施している。令和7年度は、旧石川家住宅の復原考察、みの壁の類例調査や保存にかかる提言等に関する技術的な支援を行ったほか、甚風呂の塀の破損調査の支援を行い、これらの事業を中心とした10月の文化庁調査官の現地指導に立ち会った。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
8	菊池海荘宅跡土塀機能維持工事に伴う 設計監理業務	湯浅町	湯浅町	令和7年8月15日
				令和8年1月13日
事業等の期間		契 約 金 額 円	変 更 額 円	金 額 円
R7. 8. 15～R8. 2. 28		829, 000	-	829, 000
R7. 8. 15～R8. 3. 31				
事業等の概要				
湯浅町栖原に所在する、登録記念物菊池海荘宅跡の土塀について、隣接する道路の通行に支障が生じないようにすることを主眼とした機能維持工事を湯浅町の単年度事業として行った。工事は繁茂した蔓草を除去した上で、瓦屋根や土塀本体部分の破損状況を確認し、修理が必要な範囲を確定した上で、瓦屋根の分解、土塀の分解と積み直し、門の補修、瓦屋根の葺きあげを行い、健全な状態に復旧する工事が完了した。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日
				変更契約締結日
9	湯浅町指定文化財深専寺地蔵堂 保存修理技術指導業務	湯浅町	宗教法人 深専寺	令和7年12月11日
				令和8年3月30日
事業等の期間		契 約 金 額	令和8年度金額の 控 除 額 円	金 額 円
R7. 12. 11～R8. 3. 31		2, 708, 000	△ 1, 161, 000	1, 547, 000
R7. 12. 11～R8. 12. 31				
事業等の概要				
湯浅町指定文化財地蔵堂が瓦屋根の漏水により木部の破損が進んでいたため、令和8年度までの2ヶ年度事業として半解体修理を実施している。				
令和7年度は瓦屋根の分解、木部及び左官壁の修理が必要な部分の分解を進め、補足瓦の製作、補足木材の購入、部材の補修・新調を進めた。				

番 号	事 業 等 の 名 称	所在地	委託機関(者)名	契約締結年月日	
10	令和7年度 養源寺実測調査業務	広川町	広川町	令和7年11月4日	
事業等の期間		契 約 金 額 円		変 更 額 円	金 額 円
R7. 11. 4～R8. 3. 31		454, 000		-	454, 000
事業等の概要					
広川町内の景観構成物の拾い上げに向けて、養源寺境内の建造物の実測調査を受託した。調査対象の建造物は妙見堂・坊舎・東門・鐘楼の4棟で、実測調査を完了した。なお、令和6年度に同業務を実施した同寺の本堂・大黒堂は、本年度に登録有形文化財となった。					